

REFERENCJE

CANPACK S.A. z satysfakcją zaświadcza, że firma Projprzem Budownictwo Sp. z o. o. zrealizowała w generalnym wykonawstwie, w Bydgoszczy **rozbudowę budynku produkcyjnego o halę magazynową z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji, prądu, c.o. wraz z kompleksową infrastrukturą techniczną.**

Wartość kontraktowa:

5.959.580,00 zł netto

Termin realizacji:

12-12-2019 r. Do 10-08-2020 r.

Zakres prac:

1. Sporządzenie kompleksowych **projektów wykonawczych** i warsztatowych
2. Realizacja robót budowlanych:
 - a. stalowa **konstrukcja hali (nietykowa, w nieregularnym obrysie- 73 tony)**, posadowiona w niekorzystnych warunkach gruntowych (dodatkowa stabilizacja)
 - b. obudowa panelowa; **dach membrana PVC**
 - c. Ściany konstrukcyjne żelbetowo- murowane –**840 m²**
 - d. infrastruktura elektryczna, sygnalizacja pożaru, wod.- kan., c.o., p. poż, wentylacja mechaniczna, woda lodowa.
 - e. **specjalistyczne posadzki o podwyższonej nośności: 250 kN/ m²** z ciągami technologicznymi
 - f. roboty drogowe
3. Uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na użytkowanie i reprezentowanie przed organami zewnętrznymi.
4. Szczególne warunki realizacji: **praca w czynnym przez 24 h/ dobę zakładzie**, w bezpośrednim sąsiedztwie linii technologicznych o zaostrzonym reżimie czystości.

Charakterystyka obiektu:

1. Powierzchnia zabudowy **2099,10 m²**
2. Kubatura **19.833,80 m³**

Wszystkie elementy zostały wykonane w terminie, w ramach ustalonej kwoty ryczałtowej, przy zachowaniu najwyższych standardów realizacji i jakości. Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. zapewnił profesjonalną kadre, wyspecjalizowanych podwykonawców i sprzęt.

Szczególnie godną podkreślenia jest jakość konstruktywnej współpracy z Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. Firma w pełni kooperowała z Canpack S.A., wspólnie mając na względzie satysfakcję finalnego użytkownika obiektu.

Polecamy Projprzem Budownictwo Sp. z o.o., jako zaufanego partnera w biznesie.

Dyrektor
Fabryki Puszek Napojowych
Paweł Filipczak