

Wierzchucice 24.01.2013r.

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym oświadczamy, że Firma PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Bernardyńska 13, i firma LOGON S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Ul. Piotrowskiego 7A wykonały :

Roboty Budowlane wraz z Projektowaniem w ramach zadania :

„Budowa hali do przechowywania i sortowania owoców wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Wierzchucice”

Obiekt zaliczony jest do XVIII kategorii obiektów budowlanych.

Obiekt składa się z hali produkcyjno-magazynowej do sortowania i przechowywania owoców wraz z zapleczem warsztatowym, zapleczem socjalnym i budynku biurowo administracyjnego o trzech kondygnacjach wraz z drogami dojazdowymi parkingami i placami manewrowymi.

Słupy, stropy, podciągi, nadproża, żelbetowe

Ściany zewnętrzne płyta warstwowa z rdzeniem z niepalnej wełny mineralnej, $U_{0,35W/m^2K}$

Stolarka okienna aluminiowa profile: Współczynnik przenikania ciepła dla profili $U_k_{1,6}$ W/m²K dla szyb $U_k_{1,1}$ W/m²K

Bramy 300x400 cm automatyczne z napędem elektrycznym – 4 szt.

Rampy przeładunkowe wymiar min. 350x240cm z wysuwaną klapą 500mm – 4 szt

Dach nad halą produkcyjną dźwigary stalowe z kratownicą stalową przygotowany do zamontowania instalacji solarnej/fotowoltaicznej.

Instalacje w budynku:

- instalacja wody zimnej,
- instalacja wody ciepłej użytkowej,
- instalacja grzewcza z węzłem ciepła o mocy ponad 480kW,
- instalacja przeciwpożarowa (hydrantowa),
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja elektryczna;
- instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego;
- instalacja uziemiająca;
- instalacja odgromowa;
- instalacje teletechniczne niskoprądowe.
- instalacja wentylacji grawitacyjnej,
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- klimatyzacja.
- zasilanie urządzeń technologicznych sortowania i chłodni.

Ogrodzenie terenu słupki stalowe i panele stalowe kratowe o szerokości 2500mm i wysokości 2000mm z ocynkowanego drutu o przekroju 5mm HR5 oraz 4mm HR4 i przetłoczeniami poziomymi, ogrodzenie o długości łącznej ponad 660m.

Instalacja teletechniczna łącząca nowy obiekt z istniejącymi budynkami : kanalizacja teletechniczna o długości ponad 500m, łączę światłowodowe 12 włóknowe.

Oświetlenie zewnętrzne lampami typu LED.

Parametry powierzchni i kubatury:

Powierzchnia zabudowy - 4998,2 m²

Powierzchnia użytkowa łącznie - 7451,0 m²

Kubatura - 69680,1 m³

Powierzchnia dróg, parkingów i placów manewrowych – 5618,0 m²

Szczegółowy opis instalacji elektrycznych :

Zakres prac obejmował zaprojektowanie i wykonanie :

A. instalacji średniego i niskiego napięcia, zewnętrznych i wewnętrznych.

- Linia kablowa SN 15 kV długości 800 m
- Transformator suchy żywiczny 15/0,4 kV 630 kVA
- Rozdzielnica główna 0,4kV (z automatyką SZR)
- Agregat prądowórczy 100kVA
- Bateria kondensatorów kompensacji mocy biernej 600kVar
- Lampy zewnętrznego oświetlenia typu LED
- Lampy wewnętrznego oświetlenia typu LED
- Oświetlenie awaryjne wewnętrzne
- Instalacja gniazd wtykowych
- Instalacja odgromowa i wyrównawcza
- Instalacja zasilania awaryjnego UPS
- Instalacja zasilania urządzeń technologicznych

Wartość robót elektrycznych zadania wyniosła : **1.755.000zł netto, 2.158.650zł brutto**

B. Instalacji teletechnicznych niskoprądowych

- Instalacja alarmu pożaru SAP
- Instalacja telewizji dozorowej CCTV
- Instalacja kontroli dostępu KD
- Instalacja strukturalna, Centrala Telefoniczna, urządzenia aktywne
- Serwerownia z systemem monitorowania środowiska, serwery
- Automatyka i Sterowanie – system zarządzania obiektem BMS,
- System zarządzania zasilaniem energetycznym z funkcją „strażnika mocy” EMS

Wartość robót teletechnicznych niskoprądowych zadania

wyniosła **845.000 zł netto, 1.039.350 zł brutto**

Wartość sumaryczna robót elektrycznych i teletechnicznych zadania

wyniosła **2.600.000 zł netto, 3.198.000 zł brutto**

Wartość sumaryczna zadania wyniosła : **21.000.000zł netto, 25.830.000 zł brutto.**

Zadanie zostało wykonane w okresie : **22 kwietnia-2012r –31 grudnia 2012r.**

Przedsiębiorstwa PROJPRZEM S.A. i LOGON S.A. prace objęte umową wykonały w oznaczonym terminie zgodnie z wymogami dokumentacji i warunków technicznych z bardzo dobrą oceną jakości realizacji.

Grupa Producentów Owoców
GALSTER Sp. z o.o.
WIERZCHUCICE 31, 86-014 SICIENKO
KRS 0000299836
NIP 554-27-81-574 REGON 340402235
tel./fax: +52/ 381 55 49
kom. 0 606 101 321

